| № | Артикул | Наименование | Кол-во по смете | Ед. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Отвод 15* ПЭ-80 SDR13,6 110 | 8 | шт |
| 2 | | Отвод 90* ПЭ-80 SDR13,6 225 | 2 | шт |
| 3 | | Труба ПЭ80 SDR13,6 10 атм 110Т*8,1 (отр.12м) | 708 | м |
| 4 | | Труба ПЭ80 SDR13,6 10 атм 160Т*11,8 (отр.12м) | 144 | м |
| 5 | | Труба ПЭ80 SDR13,6 10 атм 225Т*16,6 (отр.12м) | 36 | м |
| 6 | | Отвод ПНД110Тх30* св. SDR13,6-ПЭ80 (ПЭ8Т110Р) | 8 | шт |
| 7 | | Отвод ПНД110Тх45* св. SDR13,6-ПЭ80 (ПЭ8Т110С) | 6 | шт |
| 8 | | Отвод ПНД160Тх45* св. SDR13,6-ПЭ80 (ПЭ8Т160С) | 2 | шт |
| 9 | | Отвод ПНД225Тх45* св. SDR13,6-ПЭ80 (ПЭ8Т225Р) | 2 | шт |
| 10 | | Втулка под фланец 110мм удл.лит стык L=250мм ПЭ80 SDR13,6 | 12 | шт |
| 11 | | Втулка под фланец 160мм удл. лит стык L=300мм ПЭ80 SDR13,6 | 6 | шт |
| 12 | | Втулка под фланец 225мм удл.лит стык L=320мм ПЭ80 SDR13,6 | 2 | шт |
| 13 | | Тройник ПНД110Т св. SDR13,6-ПЭ80 (ПЭ8Т160Т) | 1 | шт |
| 14 | | Тройник ПНД225Т св. SDR13,6-ПЭ80 (ПЭ8Т225Т) | 1 | шт |
| 15 | | Фланец металлич. Ду100 для ПЭ | 12 | шт |
| 16 | | Фланец металлич. Ду150 для ПЭ | 6 | шт |
| 17 | | Переход ПЭ-80 SDR13,6 160х110 удл. | 2 | шт |
| 18 | | Фланец металлич. Ду200 для ПЭ | 2 | шт |
| 19 | | Переход ПЭ-80 SDR13,6 225х160 удл. | 2 | шт |
| 20 | 16991 | Задвижка с обрезиненным клином Tecoffi DN100, PN 16, PN (фланцы) 16 | 2 | шт |
| 21 | | Тройник ПП фланцевый Дн100 | 6 | шт |
| 22 | | Тройник фланцевый оцинкованный с защитным покрытием Дн150-90-150 | 3 | шт |
| 23 | 16995 | Задвижка с обрезиненным клином Tecoffi DN150, PN 16, PN (фланцы) 16 | 1 | шт |
| 24 | 45723 | Задвижка с обрезиненным клином Tecoffi DN200, PN 16, PN (фланцы) 16 | 1 | шт |
| 25 | 10100140 | Труба электросварная Д76*3,5 | 10 | пог.м |
| 26 | | Труба г/деформ133х5 Ст 20 | 34 | м |
| 27 | | Труба г/деформ215х7 Ст 20 | 50 | м |
| 28 | | Труба г/деформ 325х8 Ст 20 | 18 | м |
| 29 | | Крышка колодезная ПП 15-1 | 9 | шт |
| 30 | | Днище колодезное ПН 15-1 | 9 | шт |

| № | Артикул | Наименование | Кол-во по смете | Е |
|---|---|---|---|---|
| 31 | | Люк чугунный В (комплект) | 9 | ш |
| 32 | | Кольцо колодезное КС 15-9 | 18 | ш |
| 33 | 212063040 | Тройник переходной 63*40*63 FV-Plast | 65 | ш |
| 34 | 208063 | Тройник 63 FV-Plast | 2 | ш |
| 35 | 208110 | Тройник110 FV-Plast | 1 | ш |
| 36 | 208090 | Тройник 90 FV-Plast | 8 | ш |
| 37 | 229063 | Заглушка 63 FV-Plast | 18 | ш |
| 38 | 229040 | Заглушка 40 FV-Plast | 10 | ш |
| 39 | 210090063 | Муфта переходная внутренняя/наружная 90*63 FV-Plast | 16 | ш |
| 40 | 210110090 | Муфта переходная внутренняя/наружная110*90 FV-Plast | 7 | ш |
| 41 | 304040 | Клапан прямоточный пластиковый 40 FV-Plast | 67 | ш |
| 42 | 202063 | Колено 90° 63 FV-Plast | 8 | ш |
| 43 | 230110 | Фальцевый бурт 110 FV-Plast | 10 | ш |
| 44 | 231110 | Фланец стальной (к фальцевому бурту) 110 FV-Plast | 10 | ш |
| 45 | 230110 | Фальцевый бурт 90 FV-Plast | 3 | ш |
| 46 | 231110 | Фланец стальной (к фальцевому бурту) 90 FV-Plast | 3 | ш |
| 47 | 210063040 | Муфта переходная внутренняя/наружная 63*40 FV-Plast | 4 | ш |
| 48 | | Прокладка паранит.кольц.Ду 100 Ру 10-16 | 24 | ш |
| 49 | | Прокладка паранит.кольц.Ду 150 Ру 10-16 | 6 | ш |
| 50 | 28377 | Болты, гайки, граверные шайбы для фланцев | 1 | ком |
| 51 | 202040 | Колено 90° 40 FV-Plast | 190 | ш |
| 52 | 203040 | Колено 45° 40 FV-Plast | 36 | ш |
| 53 | 201110 | Муфта110 FV-Plast | 3 | ш |
| 54 | 201040 | Муфта 40 FV-Plast | 280 | ш |
| 55 | 101063Н | Труба PN 20 63*10,5 HEISSKRAFT | 12 | м |
| 56 | 101075 | Труба PN 20 75*12,5 FV-Plast | 4 | м |
| 57 | 101090 | Труба PN 20 90*15 FV-Plast | 4 | м |
| 58 | 101040 | Труба PN 20 40*6,7 FV-Plast | 1034 | м |
| 59 | 3973 | Электроды 3мм (5 кг.) | 5 | ш |
| 60 | 224040 | Резьбовое соединение труба-труба 40 FV-Plast | 67 | ш |
| 61 | | Лестница металлическая колодезная | 9 | ш |
| 62 | | Подставка под трубу сварная метал. покраска | 9 | ш |
| 63 | | Комплект №2 летнего подключения | 48 | ш |
| 64 | | Водомер Ду 100 | 1 | ш |
| 65 | | Комплект труб для подключения водомера | 1 | ш |
| 66 | | Установка водомера, монтаж летней врезки | 1 | ш |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ТБ--4380-12-08-ВК |
| | | | | | | МО, г. Балашиха, 18км а/дорги М7 "Волга", район Радиоцентра ПК "СТ"Металлург-2" |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата | |
| Ген.Директор | | Фролов Д.А. | | | | Заказчик: НП "СОЗДАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРОСТРУКТУРЫ "МЕТАЛЛУРГ - 2" |
| Гл.инженер | | Чернов В.В. | | | | Стадия: РД; Лист: 19 |
| Разработал | | Валеева Д.М. | | | | Спецификация. Южный квартал. |
| Заказчик | | | | | | ТЕПЛОБАЛ www.tb-group chernov@tb-gr т/ф.232-48-36, 3 |